

# PROPOSTA

# DE PREÇO

## JMC CONCEITO


PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

Tomada de Preços N° 2021.08.31.1

CONSTRUÇÃO  
reforma de Escolas da Rede Pública de Ensino do Município de  
Farias Brito/CE

Data da licitação: 17 de setembro de 2021

Hora de Abertura: 9:00:00 AM



## PROPOSTA DE PREÇO

A **COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO** da PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

A JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELLE LTDA, CNPJ/MF n° 08.683.831/0001-07, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n° 8.666/93 e suas alterações e as condições da **Tomada de Preços N° 2021.08.31.1**;

Que, até a presente data não existe fato que invalide o sua Certificado de Registro Cadastral - CRC, ora apresentado para fins de habilitação;

Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal (inciso V do Art. 27 da Lei N° 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigo ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores;

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especializado no anexo, caso sejamos vencedor da presente licitação.

**OBJETO: reforma de Escolas da Rede Pública de Ensino do Município de Farias Brito/CE**

### VALOR TOTAL DA PROPOSTA

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA E DE R\$ 848.754,71 (Oitocentos e Quarenta e Oito Mil Setecentos e Cinquenta e Quatro reais e Setenta e Um centavos)**

Proponente: JMC CONCEITO EMPREENDIMENTO EIRELLE

Endereço: Rua Gabriel Bezerra de Moraes N° 22, Esperança, Farias Brito - CE.


CNPJ: 08.863.831/0001-07


Prazo de Execução: Conforme Edital


Validada da Proposta: 60 (sessenta) dias

Farias Brito - CE, 17 de setembro de 2021

Atenciosamente,

  
JMC CONCEITO CONSTRUÇÃO  
Jucesse Arves de Moraes  
Sócio Administrador  
CPF: 139.906.008-26

  
Manoel Vital de Oliveira  
Eng. Civil  
Reg. CREA-CE 160191744-9  
CPF: 219.141.504-06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	DATA:	15/09/2021	BDI: 28,82%							
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	83,85%	MES	47,76%	REF.	05/2021
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021					
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%							

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS DE REFORMA NA E.E.F. - MARIA CARMOSINA PINEIRO RODRIGUES-TRAVESSA ENOCH RODRIGUES CENTRO/FARIAS BRITO/CE.					23.978,44
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					426,84
1.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	20,57	8,20	168,67
1.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	8,30	40,98	258,17
1.2		COBERTURA					564,17
1.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	13,72	41,12	564,17
1.3		REVESTIMENTO					1.249,55
1.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	20,57	28,49	586,04
1.3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	6,30	95,34	600,64
1.3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	6,30	9,98	62,87
1.4		PINTURA					19.600,24
1.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	38,79	11,02	427,47
1.4.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	SINAPI	M2	1.073,75	11,82	12.691,73
1.4.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	72,96	19,28	1.406,67
1.4.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	43,80	35,12	1.538,26
1.4.5	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	488,96	488,96
1.4.6	C3550	PINTURA HIDRACOR DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	444,84	6,85	3.047,15
1.5		DIVERSOS					2.137,64
1.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.979,30	1,08	2.137,64
2		SERVIÇOS DE REFORMA NA E.E.I. - JOANA ALVES BEZERRA - RUA ARACY FREITAS FRANCELINO. SEDE DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO -CEARÁ					45.288,79
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					232,47
2.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	28,35	8,20	232,47
2.2		COBERTURA					520,17
2.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	12,65	41,12	520,17
2.3		REVESTIMENTO					1.439,61
2.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	28,35	28,49	807,69
2.3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	6,00	95,34	572,04
2.3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	6,00	9,98	59,88
2.4		IMPERMEABILIZAÇÃO					2.802,45
2.4.1	C1473	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BI-COMPONENTE	SEINFRA	M2	105,00	26,69	2.802,45
2.5		PINTURA					39.086,15
2.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	28,35	11,02	312,42
2.5.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	SINAPI	M2	2.016,14	11,82	23.830,77
2.5.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	185,20	19,28	3.570,66
2.5.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	140,20	35,12	4.923,82
2.5.5	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	488,96	488,96
2.5.6	C3550	PINTURA HIDRACOR DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	870,00	6,85	5.959,50
2.6		DIVERSOS					1.207,96
2.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.118,48	1,08	1.207,96
3		SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE ENS. FUNDAMENTAL PAES DE ANDRADE - RUA ANTONIO LIBERALINO DE MENEZES CENTRO • FARIAS BRITO/CE					16.586,70
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					168,67
3.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	20,57	8,20	168,67
3.2		COBERTURA					272,21
3.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	6,62	41,12	272,21
3.3		REVESTIMENTO					586,04
3.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	20,57	28,49	586,04
3.4		PINTURA					14.622,19
3.4.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	SINAPI	M2	1.061,13	11,82	12.542,56
3.4.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	67,20	19,28	1.295,62
3.4.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	8,40	35,12	295,01
3.4.4	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	488,96	488,96
3.5		DIVERSOS					935,63
3.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	866,32	1,08	935,63
4		SERVIÇOS DE REFORMA NA E.E.F. SANTA BARARA - RUA SÃO VICENTE DE PAULA/FARIAS BRITO/CE					24.685,01
4.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					314,95

Manoel Alves de Oliveira




Eng. Civil  
Reg. CREA-CE 160191744-9  
CPF: 219.141.504-06

Eng. Civil

JMC CONCEITO CONSTRUÇÕES  
Júdice Alves de Moraes

Sócio Administrador  
CPF: 139.906.008-26

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
OBRA:		SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.			DATA : 15/09/2021		BDI : 28,82%		
DESCRIÇÃO:		SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.			FNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:		SEDE, DISTRITOS E SÍTOS DO MUNICÍPIO			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO			SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
4.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	14,82	8,20			121,82
4.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	4,72	40,98			193,43
4.2	COBERTURA								233,15
4.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	5,67	41,12			233,15
4.3	REVESTIMENTO								919,33
4.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	14,82	28,49			422,22
4.3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	4,72	95,34			450,09
4.3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	4,72	9,98			47,11
4.4	PINTURA								22.176,11
4.4.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.236,34	11,82			14.613,54
4.4.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	111,66	19,28			2.152,80
4.4.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	32,10	35,12			1.127,35
4.4.4	FB 001	LETREIRO EM PAREDE, FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	488,96			488,96
4.4.5	C3550	PINTURA HIDRACOR DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	553,79	6,85			3.793,46
4.5	DIVERSOS								1.041,47
4.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	964,32	1,08			1.041,47
5	SERVIÇOS DE REFORMA NA CEI RAIMUNDO DE SOUSA LACERDA (PADRÃO FNDE) - CONJUNTO RAIMUNDO ALMEIDA -BAIRRO NOVA ESPERANÇA- FARIAS BRITO/CE								44.224,42
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								473,17
5.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	41,75	8,20			342,35
5.1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	2,68	49,18			130,82
5.2	COBERTURA								245,49
5.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	5,97	41,12			245,49
5.3	REVESTIMENTO								15.769,96
5.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	41,75	28,49			1.189,46
5.3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	138,44	95,34			13.198,82
5.3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	138,44	9,98			1.381,63
5.4	PISOS								11.717,20
5.4.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	13,60	35,30			480,08
5.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	128,94	79,83			10.293,28
5.4.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	128,94	7,32			943,84
5.5	ESQUADRIAS E FERRAGENS								2.664,27
5.5.1	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	7,45	357,62			2.664,27
5.6	PINTURA								13.072,91
5.6.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	871,95	11,82			10.306,45
5.6.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	45,09	19,28			869,34
5.6.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	21,40	35,12			751,57
5.6.4	C1910	PINTURA P/PISO A BASE LÁTEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	30,44	21,57			656,59
5.6.5	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	488,96			488,96
5.7	DIVERSOS								281,42
5.7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	260,57	1,08			281,42
6	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA INFANTIL MARIA GRACILDES RIBEIRO - VILA LAMAJÚ - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE								37.220,95
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								382,31
6.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	11,74	8,20			96,97
6.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	6,98	40,98			286,04
6.2	REVESTIMENTO								1.069,60
6.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	11,74	28,49			334,47
6.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	6,98	95,34			665,47
6.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	6,98	9,98			69,66
6.3	COBERTA								244,66
6.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	5,95	41,12			244,66
6.4	PISOS								261,45
6.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	3,00	79,83			239,49
6.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,00	7,32			21,96
6.5	PINTURA								34.553,27
6.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	11,74	11,02			129,37


  
 Eng. Civil
   
 Reg. CREA-CE 160191744-9
   
 CPF: 219.141.504-06
   

  

  
 M. D. ALVES DE MORAES
   
 Sócio Administrador
   
 CPF: 139.906.008-26

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
OBRA:		SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	DATA: 15/09/2021		BDI: 28,82%		
DESCRÇÃO:		SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
LOCAL:		SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
6.5.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.647,51	11,82	19.473,57
6.5.3	C3550	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.070,00	6,85	7.329,50
6.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	133,92	19,28	2.531,98
6.5.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	132,40	35,12	4.648,89
6.5.6	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	488,96	488,96
6.6	SERVIÇOS DIVERSOS						609,66
6.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	564,50	1,08	609,66
7	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF ISAAC DE ALCANTARA COSTA- VILA CARAS - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE						41.169,42
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						324,52
7.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	16,07	8,20	131,77
7.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	3,83	40,98	156,95
7.1.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,68	21,31	35,80
7.2	REVESTIMENTO						861,20
7.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	16,07	28,49	457,83
7.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,83	95,34	365,15
7.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,83	9,98	38,22
7.3	COBERTA						490,58
7.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	11,93	41,12	490,58
7.4	PISOS						256,77
7.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	1,68	79,83	134,11
7.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,68	7,32	12,30
7.4.3	C1926	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.20X1.20)m ESP.= 7cm	SEINFRA	M2	1,64	67,29	110,33
7.5	PINTURA						38.386,74
7.5.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	276,00	19,28	5.321,28
7.5.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	16,07	11,02	177,09
7.5.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.806,56	11,82	18.989,54
7.5.4	C3550	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.213,12	6,85	8.309,87
7.5.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	145,20	35,12	5.098,42
7.5.6	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	488,96	488,96
7.6	SERVICOS DIVERSOS						850,21
7.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	787,23	1,08	850,21
8	SERVIÇOS DE REFORMA NA E.E.I.F. - MANAÇES PEREIRA DE SOUSA - SÍTIO CIPÓ NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE						19.089,08
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						125,13
8.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	15,26	8,20	125,13
8.2	COBERTA						313,75
8.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	7,63	41,12	313,75
8.3	REVESTIMENTO						434,76
8.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	15,26	28,49	434,76
8.4	PINTURA						11.625,50
8.4.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	767,68	11,82	9.073,98
8.4.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	71,75	19,28	1.383,34
8.4.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	19,34	35,12	679,22
8.4.4	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	488,96	488,96
8.5	DIVERSOS						589,95
8.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	546,25	1,08	589,95
9	SERVIÇOS DE REFORMA NA E.E.I. - CICERO RODRIGUES DE ARAÚJO - VILA LAMBEDOURO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE						8.391,24
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						160,88
9.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	19,62	8,20	160,88
9.2	COBERTA						202,72
9.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	4,93	41,12	202,72
9.3	REVESTIMENTO						1.126,64
9.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	19,62	28,49	558,97
9.3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	5,39	95,34	513,88
9.3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	5,39	9,98	53,79
9.4	PINTURA						6.672,42
9.4.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	348,14	11,82	4.115,01
9.4.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	64,66	19,28	1.246,64

*Marcos Vital de Oliveira*  
Eng. Civil  
Reg. CREA-CE 160191744-9  
CPF: 219.141.504-06

*JMC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO*  
Júlio César Alves de Moraes  
Sócio Administrador  
CPF: 139.906.008-26

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

4007

IMC CONCEITO		OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	DATA : 15/09/2021			BDI : 28,82%		
DESCRIÇÃO:	LOCAL:	CLIENTE:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF:	
			SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021	
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		
9.4.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	23,40		35,12	821,81	
9.4.4	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00		488,96	488,96	
9.5	DIVERSOS								228,58
9.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	211,65		1,08	228,58	
10	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF EVALDO GONÇALVES DE PINHO - VILA MONTE PIO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE								36.969,06
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								530,08
10.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	21,83		8,20	177,37	
10.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	7,00		40,98	286,86	
10.1.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	3,09		21,31	65,85	
10.2	REVESTIMENTO								1.227,09
10.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	21,83		28,49	616,24	
10.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	5,80		95,34	552,97	
10.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	5,80		9,98	57,88	
10.3	COBERTA								504,95
10.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	12,28		41,12	504,95	
10.4	PISOS								269,29
10.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	3,09		79,83	246,67	
10.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,09		7,32	22,62	
10.5	PINTURA								33.556,05
10.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	21,63		11,02	238,36	
10.5.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	SINAPI	M2	1.462,86		11,82	17.291,01	
10.5.3	C3550	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.104,00		6,85	7.562,40	
10.5.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	148,20		35,12	5.204,78	
10.5.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	143,70		19,28	2.770,54	
10.5.6	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00		488,96	488,96	
10.6	SERVIÇOS DIVERSOS								881,60
10.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	816,30		1,08	881,60	
11	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEIF JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA - SÍTIO SOUSA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE								42.021,56
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								516,87
11.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	16,07		8,20	131,77	
11.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	7,65		40,98	313,50	
11.1.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	3,36		21,31	71,60	
11.2	REVESTIMENTO								1.263,53
11.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	16,07		28,49	457,33	
11.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	7,65		95,34	729,35	
11.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	7,65		9,98	78,35	
11.3	COBERTA								490,56
11.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	11,93		41,12	490,56	
11.4	PISOS								514,21
11.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	3,36		79,83	268,23	
11.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,36		7,32	24,60	
11.4.3	C1926	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.20X1.20)m ESP.= 7cm	SEINFRA	M2	3,29		67,29	211,38	
11.5	PINTURA								38.386,16
11.5.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	276,00		19,28	5.321,28	
11.5.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	16,07		11,02	177,09	
11.5.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	SINAPI	M2	1.606,56		11,82	18.989,54	
11.5.4	C3550	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.213,12		6,85	8.309,84	
11.5.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	145,20		35,12	5.099,42	
11.5.6	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00		488,96	488,96	
11.6	SERVICOS DIVERSOS								850,21
11.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	787,23		1,08	850,21	
12	SERVIÇOS DE REFORMA CEI 1º DE MAIO-DISTRITO DE NOVA BETÂNIA- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE								38.880,38
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								328,47
12.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	15,52		8,20	127,26	
12.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	4,91		40,98	201,21	
12.2	REVESTIMENTO								947,25

  
 Manoel Vitor de Oliveira  
 Eng. Civil  
 Reg. CREA-CE 160191744-9  
  
 Jussara Alves de Moraes  
 Sócio Administrador  
 C.P.F. 130.046.000-00

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBRA:		SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	DATA : 15/09/2021		BDI : 28,82%			
DESCRIÇÃO:		SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
LOCAL:		SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	SEINFRA	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%		
12.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	15,52	28,49	442,16	
12.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	4,91	95,34	468,12	
12.2.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	4,91	7,53	36,97	
12.3	IMPERMEABILIZAÇÕES						5.777,39	
12.3.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	147,82	27,03	3.995,57	
12.3.2	C1473	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BI-COMPONENTE	SEINFRA	M2	66,76	26,69	1.781,82	
12.4	COBERTURA						397,63	
12.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	9,67	41,12	397,63	
12.5	PISOS						413,96	
12.5.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	4,75	79,83	379,19	
12.5.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	4,75	7,32	34,77	
12.6	PINTURA						30.419,70	
12.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	15,52	11,02	171,03	
12.6.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	SINAPI	M2	2.111,04	11,82	24.952,49	
12.6.3	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	100,44	6,85	688,01	
12.6.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	26,22	35,12	920,85	
12.6.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	165,89	19,26	3.198,36	
12.6.6	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	488,96	488,96	
12.7	SERVIÇOS DIVERSOS						595,98	
12.7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	551,63	1,08	595,98	
13	SERVIÇOS DE REFORMA NA EEF - FRANCISCO CASTELO DE CASTRO-DISTRITO NOVA BETÂNIA- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE						25.813,05	
13.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						265,28	
13.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	14,41	8,20	118,16	
13.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	3,59	40,98	147,12	
13.2	COBERTURA						282,49	
13.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	6,87	41,12	282,49	
13.3	REVESTIMENTO						788,64	
13.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	14,41	28,49	410,54	
13.3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,59	95,34	342,22	
13.3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,59	9,98	35,82	
13.4	PINTURA						23.814,66	
13.4.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	SINAPI	M2	1.441,05	11,82	17.032,97	
13.4.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	169,22	19,28	3.262,58	
13.4.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	34,84	35,12	1.216,58	
13.4.4	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	488,96	488,96	
13.4.5	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	264,76	6,85	1.813,61	
13.5	DIVERSOS						661,98	
13.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	612,94	1,08	661,98	
14	SERVIÇOS DE REFORMA NA EEI MARCELINO PRIMO CORREIA-DISTRITO CARIUTABA- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE						38.144,33	
14.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						4.821,88	
14.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	63,34	8,20	519,29	
14.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	104,99	40,98	4.302,49	
14.2	REVESTIMENTO						12.862,11	
14.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	63,34	28,49	1.804,59	
14.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	104,99	95,34	10.009,73	
14.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	104,99	9,98	1.047,80	
14.3	COBERTA						1.081,87	
14.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	26,31	41,12	1.081,87	
14.4	PISOS						608,30	
14.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	6,98	79,83	557,21	
14.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	6,98	7,32	51,09	
14.5	PINTURA						18.188,57	
14.5.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	SINAPI	M2	1.142,83	11,82	13.508,25	
14.5.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	101,39	19,28	1.954,22	
14.5.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	63,70	35,12	2.237,14	

Manoel Vitalino Oliveira  
 Eng. Civil  
 Reg. CREA-CE 160191744-9  
 CPF: 219.141.504-06

JM CONCEITO CONSTRUÇÕES  
 Luciane Alves de Moraes  
 Sócio Administrador  
 CPF: 139.906.008-26

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**


4009

OBRA:		SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	DATA : 15/09/2021		BDI : 28,82%		
DESCRIÇÃO:		SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:		SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
14.5.4	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	488,96	488,96
14.6	SERVIÇOS DIVERSOS						881,60
14.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	816,30	1,08	881,60
15	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF PEDRO FERNANDES DE ALCANTARA-DISTRITO CARIUTABA- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE						38.228,84
15.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						751,09
15.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	21,63	8,20	177,37
15.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	14,00	40,98	573,72
15.2	REVESTIMENTO						1.837,95
15.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	21,63	28,49	619,24
15.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	11,60	95,34	1.105,94
15.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	11,60	9,99	116,77
15.3	COBERTA						504,95
15.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	12,28	41,12	504,95
15.4	PISOS						697,20
15.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	8,00	79,83	638,64
15.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	8,00	7,32	58,56
15.5	PINTURA						33.556,05
15.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	21,63	11,02	238,38
15.5.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	SINAPI	M2	1.462,88	11,82	17.291,01
15.5.3	C3550	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.104,00	6,85	7.562,40
15.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	143,70	19,28	2.770,54
15.5.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	148,20	35,12	5.204,78
15.5.6	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	488,96	488,96
15.6	DIVERSOS						881,60
15.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	816,30	1,08	881,60
16	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEIEF -ANTAO PEREIRA E SILVA, VILA UMARI, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE						43.119,51
16.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						648,57
16.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	32,13	8,20	263,47
16.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	7,65	40,98	313,50
16.1.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	3,36	21,31	71,60
16.2	REVESTIMENTO						1.781,08
16.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	32,13	28,49	915,38
16.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	7,65	95,34	728,34
16.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	7,65	9,99	76,35
16.3	COBERTA						490,56
16.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	11,93	41,12	490,56
16.4	PISOS						845,95
16.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	3,36	79,83	268,23
16.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,36	7,32	24,60
16.4.3	C1926	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.20X1.20)m ESP.= 7cm	SEINFRA	M2	8,22	67,29	553,12
16.5	PINTURA						38.563,14
16.5.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	276,00	19,28	5.321,28
16.5.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	32,13	11,02	354,07
16.5.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	SINAPI	M2	1.606,66	11,82	18.999,54
16.5.4	C3550	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.213,12	6,85	8.309,87
16.5.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	145,20	35,12	5.095,42
16.5.6	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	488,96	488,96
16.6	SERVICOS DIVERSOS						850,21
16.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	787,23	1,08	850,21
17	SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COSMO ALVES PEREIRA-DISTRITO QUINCUNCA - FARIAS BRITO - CEARÁ						30.430,56
17.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						153,42
17.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	18,71	8,20	153,42
17.2	REVESTIMENTO						533,05
17.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	18,71	28,49	533,05
17.3	COBERTA						224,10
17.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	5,45	41,12	224,10



*Marcos Vital de Oliveira*  
Eng. Civil  
Reg. CREA-CE 160191744-9  
CPF: 2.19.141.504-06

*JMC CONCEITO CONSTRUÇÃO S.A.*  
Jussélio Alves de Moraes  
Socio Administrador  
CPF: 139.906.008-26



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	DATA : 15/09/2021		BDI : 28,82%	
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	SINAPI	202105 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

17.4	PINTURA						28.931,67
17.4.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	100,50	19,28	1.937,64
17.4.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	13,56	35,12	476,23
17.4.3	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	680,80	8,85	4.663,48
17.4.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	SINAPI	M2	1.807,96	11,82	21.365,36
17.4.5	FB 001	ABERTURA DE LETREIRO	PRÓPRIA	UN	1,00	488,96	488,96
17.5	SERVIÇOS FINAIS						598,32
17.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	544,74	1,08	588,32
18	SERVIÇOS DE REFORMA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL(CEI) - MACARIO MOREIRA-DISTRITO DE QUINCUNCA- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE						47.271,40
18.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						206,19
18.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	14,65	8,20	120,13
18.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	2,10	40,98	86,06
18.2	REVESTIMENTO						15.590,71
18.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	14,65	28,49	417,38
18.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	147,90	95,34	14.062,65
18.2.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	147,50	7,53	1.110,68
18.3	IMPERMEABILIZAÇÕES						2.549,47
18.3.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	28,40	27,03	767,65
18.3.2	C1473	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BI-COMPONENTE	SEINFRA	M2	68,76	26,69	1.781,82
18.4	COBERTURA						481,93
18.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	11,72	41,12	481,93
18.5	PISOS						510,70
18.5.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	5,86	79,83	467,80
18.5.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	5,86	7,32	42,90
18.6	PINTURA						27.259,04
18.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	14,65	11,02	161,44
18.6.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	SINAPI	M2	1.284,02	11,82	15.177,12
18.6.3	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	324,43	8,85	2.222,35
18.6.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	262,22	35,12	9.209,17
18.6.5	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	488,96	488,96
18.7	SERVIÇOS DIVERSOS						673,36
18.7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	623,48	1,08	673,36
19	SERVIÇOS DE REFORMA DA EEF DUQUE DE CAXIAS -VILA LAGOA SECA, DISTRITO QUINCUNCA, MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CEARÁ						20.854,27
19.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						71,75
19.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	8,75	8,20	71,75
19.2	COBERTA						593,77
19.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	14,44	41,12	593,77
19.3	REVESTIMENTO						249,29
19.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	8,75	28,49	249,29
19.4	PINTURA						19.827,49
19.4.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	SINAPI	M2	1.348,69	11,82	15.941,52
19.4.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	96,80	19,28	1.862,45
19.4.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	36,00	35,12	1.334,56
19.4.4	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	488,96	488,96
19.5	DIVERSOS						311,97
19.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	288,86	1,08	311,97
20	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE						42.203,74
20.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						552,07
20.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	16,07	8,20	131,77
20.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	7,65	40,98	313,50
20.1.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	5,04	21,31	107,40
20.2	REVESTIMENTO						1.263,93
20.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	16,07	28,49	457,83
20.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	7,65	95,34	729,35
20.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	7,65	9,98	76,35
20.3	COBERTA						490,56
20.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	11,93	41,12	490,56

 Manoel Vital de Oliveira  
 Eng. Civil  
 Reg. CREA-CE 160191744-9  
 CPF: 219.141.504-06  
  
  
 JMC CONCEITO CONSTRUÇÃO  
 Genesio Alves de Moraes  
 Sócio Administrador  
 CPF: 170.006.008-26

4011

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA:		SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.			DATA : 15/09/2021		BDI : 28,82%		
DESCRIÇÃO:		SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.			PONTE		VERSÃO		REF:
LOCAL:		SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO			SEINFRA		027.1 COM DESONERAÇÃO		05/2021
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO			SINAPI		2021/05 COM DESONERAÇÃO		06/2021
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%		0,00%
20.4	PISOS								660,61
20.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	5,04		79,83		402,34
20.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	5,04		7,32		36,89
20.4.3	C1926	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1,20X1,20)m ESP.= 7cm	SEINFRA	M2	3,29		67,29		221,38
20.5	PINTURA								38.386,16
20.5.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	276,00		19,28		5.321,28
20.5.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	16,07		11,02		177,09
20.5.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.608,56		11,82		18.989,54
20.5.4	C3550	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.213,12		6,85		8.309,87
20.5.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	145,20		35,12		5.099,42
20.5.6	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00		488,96		488,96
20.6	SERVICOS DIVERSOS								850,21
20.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	787,23		1,08		850,21
								VALOR BDI TOTAL:	189.885,97
								VALOR ORÇAMENTO:	659.868,74
								VALOR TOTAL:	848.754,71

Oitocentos e Quarenta e Oito Mil Setecentos e Cinquenta e Quatro, reais e Setenta e Um centavos

*[Handwritten Signature]*  
**JMC CONCEITO CONSTRUÇÃO**  
**Juarezse Alves de Moraes**  
 Socio-Administrador  
 CPF: 139.906.008-26

*[Handwritten Signature]*  
**Manoel Vital da Oliveira**  
 Eng. Civil  
 Reg. CREA-CE 160191744-9  
 CPF: 219.141.504-06

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**JMC CONCEITO**

<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.
<b>LOCAL:</b>	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

**DATA : 15/09/2021**

**BDI : 28,82%**

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
1	SERVIÇOS DE REFORMA NA E.E.F. - MARIA CARMOSINA PINEIRO RODRIGUES-TRAVESSA ENOCH RODRIGUES CENTRO/FARIAS BRITO/CE.	23.978,44			30,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%	100,00% 23.978,44
2	SERVIÇOS DE REFORMA NA E.E.I. - JOANA ALVES BEZERRA - RUA ARACY FREITAS FRANCELINO. SEDE DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO -CEARÁ	45.288,79	50,00%	50,00%						100,00% 45.288,79
3	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE ENS. FUNDAMENTAL PAES DE ANDRADE - RUA ANTONIO LIBERALINO DE MENEZES CENTRO - FARIAS BRITO/CE	16.584,70			100,00%					100,00% 16.584,70
4	SERVIÇOS DE REFORMA NA E.E.F. SANTA BARARA - RUA SÃO VICENTE DE PAULA/FARIAS BRITO/CE	24.685,01			100,00%					100,00% 24.685,01
5	SERVIÇOS DE REFORMA NA CEI RAIMUNDO DE SOUSA LACERDA (PADRÃO FNDE) - CONJUNTO RAIMUNDO ALMEIDA -BAIRRO NOVA ESPERANÇA-FARIAS BRITO/CE	44.224,42	100,00%							100,00% 44.224,42
6	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA INFANTIL MARIA GRACILDES RIBEIRO - VILA LAMAJÚ - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	37.220,95	30,00%	40,00%	30,00%					100,00% 37.220,95
7	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF ISAAC DE ALCANTARA COSTA- VILA CARÁS - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	41.169,42			30,00%	30,00%	30,00%	10,00%		100,00% 41.169,42
8	SERVIÇOS DE REFORMA NA E.E.E.F. - MANAÇES PEREIRA DE SOUSA - SÍTIO CIPÓ NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	13.089,09		100,00%						100,00% 13.089,09
9	SERVIÇOS DE REFORMA NA E.E.I. - CICERO RODRIGUES DE ARAÚJO - VILA LAMBEDOURO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	8.391,24	100,00%							100,00% 8.391,24
10	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF EVALDO GONÇALVES DE PINHO - VILA MONTE PIO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	36.969,06			20,00%	50,00%	20,00%		10,00%	100,00% 36.969,06
11	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEIF JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA - SÍTIO SOUSA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	42.021,54			25,00%	45,00%	20,00%	10,00%		100,00% 42.021,54
12	SERVIÇOS DE REFORMA CEI 1º DE MAIO-DISTRITO DE NOVA BETÂNIA- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	38.880,38	70,00%	30,00%						100,00% 38.880,38
	SERVIÇOS DE REFORMA NA EEF - FRANCISCO CASTELO			100,00%						100,00%

JMC CONCEITO CONSTRUÇÃO  
Luciessa Alves de Moraes  
Socio Administrador  
CPF: 139.906.008-26


Manoel Vital de Oliveira  
Eng. Civil  
Reg. CREA-CE 160191744-9  
CPF: 219.141.504-06

4012


## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	<b>DATA :</b> 15/09/2021	<b>BDI : 28,82%</b>	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
	<b>LOCAL:</b>	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
				<b>MES</b>	<b>REF.</b>
				05/2021	06/2021

13	DE CASTRO-DISTRITO NOVA BETÂNIA- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	25.813,05	25.813,05	25.813,05	25.813,05	25.813,05	25.813,05	25.813,05	25.813,05
14	SERVIÇOS DE REFORMA NA EEI MARCELINO PRIMO CORREIA-DISTRITO CARIUTABA- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	38.444,33			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00%
15	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF PEDRO FERNANDES DE ALCANTARA-DISTRITO CARIUTABA- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	38.228,84			10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	100,00%
16	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEIEF -ANTÃO PEREIRA E SILVA, VILA UMARÍ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	43.119,51			10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%
17	SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COSMO ALVES PEREIRA-DISTRITO QUINCUNCA - FARIAS BRITO - CEARÁ	30.430,56			10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%
18	SERVIÇOS DE REFORMA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) - MACARIO MOREIRA-DISTRITO DE QUINCUNCA- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	47.271,40			10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%
19	SERVIÇOS DE REFORMA DA EEF DUQUE DE CAXIAS -VILA LAGOA SECA, DISTRITO QUINCUNCA, MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CEARÁ	20.854,27		100,00%					100,00%
20	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	42.203,74					30,00%	70,00%	100,00%
21	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	189.885,97	17,25%	16,54%	13,64%	12,22%	13,41%	12,54%	14,40%
		848.754,71	32.755,33	31.407,14	25.900,45	23.204,07	25.463,71	23.811,70	27.343,57
			146.397,95	140.360,43	115.780,00	103.736,55	113.833,86	106.438,13	122.207,79
			146.397,95	288.758,38	402.538,38	506.274,93	620.108,79	726.546,92	848.754,71

  
**JMC CONCEITO CONSTRUÇÃO**  
 Luciene Alves de Moraes  
 Sócio Administrador  
 CPF: 139.906.008-26

  
**Manoel Vital de Oliveira**  
 Eng. Civil  
 Reg. CREA-CE 160191744-9  
 CPF: 219.141.504-06



**JMC CONCEITO**

4014

EMPREENDIMENTOS EIRELLE

# PROPOSTA

# DE PREÇO

JMC CONCEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

Tomada de Preços N° 2021.08.31.1

CONSTRUÇÃO  
reforma de Escolas da Rede Pública de Ensino do Município de  
Farias Brito/CE

Data da licitação: 17 de setembro de 2021


Hora de Abertura: 9:00:00 AM

(88) 3544-1264 - (88) 9.8150-6000

conceitoconstrucao.serv@hotmail.com

Rua Gabriel Bezerra de Morais, 22 - Esperança - Farias Brito/CE - CEP: 63.185-000

CNPJ: 08.863.831/0001-07 - CGC: 06.213.254-7



## PROPOSTA DE PREÇO

A COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO da PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO/CE

A JMC CONCEITO EMPREENDIMENTOS EIRELLE LTDA, CNPJ/MF nº 08.683.831/0001-07, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições da Tomada de Preços Nº 2021.08.31.1;

Que, até a presente data não existe fato que invalide o sua Certificado de Registro Cadastral - CRC, ora apresentado para fins de habilitação;

Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (inciso V do Art. 27 da Lei Nº 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigo ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores;

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especializado no anexo, caso sejamos vencedor da presente licitação.

**OBJETO: reforma de Escolas da Rede Pública de Ensino do Município de Farias Brito/CE**

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA**

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA E DE R\$ 848.754,71 (Oitocentos e Quarenta e Oito Mil Setecentos e Cinquenta e Quatro reais e Setenta e Um centavos)**

Proponente: JMC CONCEITO EMPREENDIMENTO EIRELLE

Endereço: Rua Gabriel Bezerra de Moraes Nº 22, Esperança, Farias Brito - CE.

CNPJ: 08.863.831/0001-07

Prazo de Execução: Conforme Edital


Validada da Proposta: 60 (sessenta) dias

Farias Brito - CE, 17 de setembro de 2021


Atenciosamente,


JMC CONCEITO CONSTRUÇÃO  
Jucresse Alves de Moraes  
Sócio Administrador  
CPF: 139.906.008-26


Manoel Vital de Oliveira  
Eng. Civil  
Reg. CREA-CE 160191744-9  
CPF: 219.141.504-06


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	DATA : 15/09/2021		BDI : 28,82%
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS DE REFORMA NA E.E.F. - MARIA CARMOSINA PINEIRO RODRIGUES-TRAVESSA ENOCH RODRIGUES CENTRO/FARIAS BRITO/CE.					23.978,44
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					426,84
1.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	20,57	8,20	168,67
1.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	6,30	40,98	258,17
1.2		COBERTURA					564,17
1.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	13,72	41,12	564,17
1.3		REVESTIMENTO					1.249,55
1.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	20,57	28,49	586,04
1.3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	6,30	95,34	600,64
1.3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	6,30	9,98	62,87
1.4		PINTURA					19.600,24
1.4.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	38,79	11,02	427,47
1.4.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.073,75	11,82	12.691,73
1.4.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	72,96	19,28	1.406,87
1.4.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	43,80	35,12	1.538,26
1.4.5	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	488,96	488,96
1.4.6	C3550	PINTURA HIDRACOR DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	444,84	6,85	3.047,15
1.5		DIVERSOS					2.137,64
1.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.979,30	1,08	2.137,64
2		SERVIÇOS DE REFORMA NA E.E.I. - JOANA ALVES BEZERRA - RUA ARACY FREITAS FRANCELINO. SEDE DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO -CEARÁ					45.288,19
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					232,47
2.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	28,35	8,20	232,47
2.2		COBERTURA					520,17
2.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	12,65	41,12	520,17
2.3		REVESTIMENTO					1.439,81
2.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	28,35	28,49	807,89
2.3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	6,00	95,34	572,04
2.3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	6,00	9,98	59,88
2.4		IMPERMEABILIZAÇÃO					2.802,45
2.4.1	C1473	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BI-COMPONENTE	SEINFRA	M2	105,00	26,69	2.802,45
2.5		PINTURA					39.086,13
2.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	28,35	11,02	312,42
2.5.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	SINAPI	M2	2.016,14	11,82	23.830,77
2.5.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	185,20	19,28	3.570,86
2.5.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	140,20	35,12	4.923,82
2.5.5	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	488,96	488,96
2.5.6	C3550	PINTURA HIDRACOR DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	870,00	6,85	5.959,00
2.6		DIVERSOS					1.207,96
2.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.118,48	1,08	1.207,96
3		SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE ENS. FUNDAMENTAL PAES DE ANDRADE - RUA ANTONIO LIBERALINO DE MENEZES CENTRO • FARIAS BRITO/CE					16.588,70
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					168,67
3.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	20,57	8,20	168,67
3.2		COBERTURA					272,21
3.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	6,62	41,12	272,21
3.3		REVESTIMENTO					586,04
3.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	20,57	28,49	586,04
3.4		PINTURA					14.622,15
3.4.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	SINAPI	M2	1.061,13	11,82	12.542,56
3.4.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	67,20	19,28	1.295,62
3.4.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	8,40	35,12	295,01
3.4.4	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	488,96	488,96
3.5		DIVERSOS					935,63
3.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	866,32	1,08	935,63
4		SERVIÇOS DE REFORMA NA E.E.F. SANTA BARARA - RUA SÃO VICENTE DE PAULA/FARIAS BRITO/CE					24.685,01
4.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					314,95


  
 Manoel Vital de Oliveira  
 Eng. Civil  
 Reg. CREA-CE 160191744-9  
 CPF: 219.141.504-06

  
 JMC CONCEITO  
 Juazeiro - Farias de Moraes  
 Sócio Administrador  
 CPF: 139.906.008-26

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	DATA : 15/09/2021			BDI : 28,82%			
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.		
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	83,85%	47,76%	06/2021		
4.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	14,82	8,20	121,52		
4.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	4,72	40,98	193,43		
4.2	COBERTURA							233,15	
4.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	5,67	41,12	233,15		
4.3	REVESTIMENTO							919,33	
4.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	14,82	28,49	422,22		
4.3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	4,72	95,34	450,00		
4.3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	4,72	9,98	47,11		
4.4	PINTURA							22.176,11	
4.4.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	1.236,34	11,82	14.613,54		
4.4.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	111,66	19,28	2.152,80		
4.4.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	32,10	35,12	1.127,35		
4.4.4	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	488,96	488,96		
4.4.5	C3550	PINTURA HIDRACOR DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	553,79	6,85	3.793,46		
4.5	DIVERSOS							1.041,47	
4.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	964,32	1,08	1.041,47		
5	SERVIÇOS DE REFORMA NA CEI RAIMUNDO DE SOUSA LACERDA (PADRÃO FNDE) - CONJUNTO RAIMUNDO ALMEIDA -BAIRRO NOVA ESPERANÇA-FARIAS BRITO/CE							44.224,42	
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							473,17	
5.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	41,75	8,20	342,35		
5.1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	2,65	49,18	130,82		
5.2	COBERTURA							245,49	
5.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	5,97	41,12	245,49		
5.3	REVESTIMENTO							15.769,96	
5.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	41,75	28,49	1.189,85		
5.3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	138,44	95,34	13.198,87		
5.3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	138,44	9,98	1.381,63		
5.4	PISOS							11.717,20	
5.4.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	13,80	35,30	480,09		
5.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	128,94	79,83	10.293,28		
5.4.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	128,94	7,32	943,84		
5.5	ESQUADRIAS E FERRAGENS							2.664,27	
5.5.1	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	7,45	357,62	2.664,27		
5.6	PINTURA							13.072,91	
5.6.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	SINAPI	M2	871,95	11,82	10.306,45		
5.6.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	45,09	19,28	869,34		
5.6.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	21,40	35,12	751,57		
5.6.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LÁTEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	30,44	21,57	656,59		
5.6.5	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	488,96	488,96		
5.7	DIVERSOS							281,42	
5.7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	260,57	1,08	281,42		
6	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA INFANTIL MARIA GRACILDES RIBEIRO - VILA LAMAJÚ - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE							87.220,95	
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							383,31	
6.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	11,74	8,20	96,37		
6.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	6,98	40,98	286,04		
6.2	REVESTIMENTO							1.069,66	
6.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	11,74	28,49	334,55		
6.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	6,98	95,34	665,47		
6.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	6,98	9,98	69,66		
6.3	COBERTURA							244,66	
6.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	5,95	41,12	244,66		
6.4	PISOS							261,45	
6.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	3,00	79,83	239,49		
6.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,00	7,32	21,96		
6.5	PINTURA							34.653,27	
6.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	11,74	11,92	129,37		


  
**Manoel Vital de Oliveira**  
 Erg. Civil  
 Reg. CREA-CE 160191744-9  
 CPF: 219.141.504-06



  
**Manoel Vital de Oliveira**  
 Erg. Civil  
 Reg. CREA-CE 160191744-9  
 CPF: 219.141.504-06


  
**Manoel Vital de Oliveira**  
 Erg. Civil  
 Reg. CREA-CE 160191744-9  
 CPF: 219.141.504-06




		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
OBRA:		SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	DATA : 15/09/2021		BDI : 28,82%		
DESCRIÇÃO:		SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
LOCAL:		SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	SINAPI	2021.05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
6.5.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.647,51	11,82	19.473,57
6.5.3	C3550	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.070,00	6,85	7.329,50
6.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	133,92	19,28	2.581,98
6.5.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	132,40	35,12	4.649,89
6.5.6	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	488,96	488,96
6.6	SERVIÇOS DIVERSOS						609,66
6.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	564,90	1,08	609,66
7	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF ISAAC DE ALCANTARA COSTA- VILA CARAS - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE						41.169,42
7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						324,52
7.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	18,07	8,20	131,77
7.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	3,83	40,99	158,95
7.1.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,68	21,31	35,80
7.2	REVESTIMENTO						861,20
7.2.1	C3162	REBOCÓ C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	16,07	28,49	457,83
7.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,83	95,34	365,15
7.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,83	9,98	38,22
7.3	COBERTA						490,56
7.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	11,93	41,12	490,56
7.4	PISOS						256,77
7.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	1,68	79,83	134,11
7.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,68	7,32	12,30
7.4.3	C1926	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.20X1,20)m ESP.= 7cm	SEINFRA	M2	1,64	67,29	110,36
7.5	PINTURA						39.386,18
7.5.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	276,00	19,28	5.321,28
7.5.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	16,07	11,02	177,09
7.5.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.606,56	11,82	18.989,54
7.5.4	C3550	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.213,12	6,85	8.309,87
7.5.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	145,20	35,12	5.099,42
7.5.6	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	488,96	488,96
7.6	SERVICOS DIVERSOS						850,21
7.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	787,23	1,08	850,21
8	SERVIÇOS DE REFORMA NA E.E.I.E.F. - MANAÇES PEREIRA DE SOUSA - SITIO CIPÓ NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE						13.089,09
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						125,13
8.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	15,26	8,20	125,13
8.2	COBERTA						313,75
8.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	7,63	41,12	313,75
8.3	REVESTIMENTO						434,76
8.3.1	C3162	REBOCÓ C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	15,26	28,49	434,76
8.4	PINTURA						14.625,50
8.4.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	767,58	11,82	9.073,98
8.4.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	71,75	19,28	1.383,34
8.4.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	19,34	35,12	679,22
8.4.4	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	488,96	488,96
8.5	DIVERSOS						589,95
8.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	546,25	1,08	589,95
9	SERVIÇOS DE REFORMA NA E.E.I. - CICERO RODRIGUES DE ARAÚJO - VILA LAMBEDOURO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE						8.391,24
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						160,88
9.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	19,62	8,20	160,88
9.2	COBERTA						202,72
9.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	4,93	41,12	202,72
9.3	REVESTIMENTO						1.126,64
9.3.1	C3162	REBOCÓ C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	19,62	28,49	558,97
9.3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	6,39	95,34	513,68
9.3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	6,39	9,98	53,79
9.4	PINTURA						6.672,42
9.4.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	348,14	11,82	4.115,01
9.4.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	64,66	19,28	1.246,64

 Manoel Vital de Oliveira  
 Eng. Civil  
 Reg. CREA-CE 160191744-9  
 CPF: 219.141.504-06  
  
 Aluísio Alves de Moraes  
 Sócio Administrador  
 CPF: 139.906.008-26

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	DATA : 15/09/2021		BDI : 28,82%		
	DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF:
	LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	83,85%	47,76%	08/2021
9.4.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	23,40	35,12	821,81
9.4.4	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	488,96	488,96
9.5	DIVERSOS						228,58
9.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	211,65	1,08	228,58
10	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF EVALDO GONÇALVES DE PINHO - VILA MONTE PIO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE						36.969,06
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						530,08
10.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	21,63	8,20	177,37
10.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	7,00	40,98	286,86
10.1.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	3,09	21,31	65,85
10.2	REVESTIMENTO						1.227,09
10.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	21,63	28,49	616,24
10.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	5,80	95,34	552,97
10.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	5,80	9,98	57,88
10.3	COBERTA						504,95
10.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	12,28	41,12	504,95
10.4	PISOS						269,29
10.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	3,09	79,83	246,67
10.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,09	7,32	22,62
10.5	PINTURA						33.556,05
10.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	21,63	11,02	238,36
10.5.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	SINAPI	M2	1.462,86	11,82	17.291,01
10.5.3	C3550	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.104,00	6,85	7.562,40
10.5.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	148,20	35,12	5.204,78
10.5.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	143,70	19,28	2.770,54
10.5.6	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	488,96	488,96
10.6	SERVIÇOS DIVERSOS						861,60
10.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	816,30	1,08	861,60
11	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEIIF JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA - SÍTIO SOUSA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE						42.021,54
11.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						516,67
11.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	16,07	8,20	131,77
11.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	7,65	40,98	313,50
11.1.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	3,36	21,31	71,60
11.2	REVESTIMENTO						1.263,53
11.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	16,07	28,49	457,83
11.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	7,65	95,34	729,35
11.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	7,65	9,98	76,35
11.3	COBERTA						490,56
11.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	11,93	41,12	490,56
11.4	PISOS						514,21
11.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	3,36	79,83	268,23
11.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,36	7,32	24,66
11.4.3	C1926	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.20X1.20)m ESP. = 7cm	SEINFRA	M2	3,29	67,29	221,39
11.5	PINTURA						38.385,16
11.5.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	276,00	19,28	5.321,28
11.5.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	16,07	11,02	177,08
11.5.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	SINAPI	M2	1.606,56	11,82	18.939,56
11.5.4	C3550	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.213,12	6,85	8.309,67
11.5.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	145,20	35,12	5.099,42
11.5.6	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	488,96	488,96
11.6	SERVICOS DIVERSOS						850,21
11.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	787,23	1,08	850,21
12	SERVIÇOS DE REFORMA CEI 1º DE MAIO-DISTRITO DE NOVA BETÂNIA- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE						38.880,38
12.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						328,47
12.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	15,52	8,20	127,26
12.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	4,91	40,98	201,21
12.2	REVESTIMENTO						947,25

Marcos Vinícius de Oliveira  
 Eng. Civil  
 Reg. CREA-CE 160191744-9  
 CPF: 219.141.504-06

JMC CONCEITO CONSTRUÇÃO  
 Jucelene Alves de Moraes  
 Sécio Administrador  
 CPF: 139.906.008-26

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
		<b>OBRA:</b> SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	<b>DATA:</b> 15/09/2021				<b>BDI:</b> 28,82%	
<b>DESCRIÇÃO:</b> SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.		<b>FONTE:</b> SEINFRA	<b>VERSÃO:</b> 027.1 COM DESONERAÇÃO	<b>HORA:</b> 83,85%	<b>MES:</b> 47,76%	<b>REF:</b> 05/2021		
<b>LOCAL:</b> SEDE, DISTRITOS E SÍTOS DO MUNICÍPIO		<b>SINAPI:</b> 2021/05 COM DESONERAÇÃO	<b>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:</b>	<b>83,85%</b>	<b>47,76%</b>	<b>08/2021</b>		
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO								
12.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	15,52	28,49	442,16	
12.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	4,91	95,34	468,12	
12.2.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	4,91	7,53	36,97	
12.3	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>						5.777,39	
12.3.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	147,82	27,03	3.995,57	
12.3.2	C1473	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BI-COMPONENTE	SEINFRA	M2	66,76	26,69	1.781,82	
12.4	<b>COBERTURA</b>						397,63	
12.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	9,67	41,12	397,63	
12.5	<b>PISOS</b>						413,96	
12.5.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	4,75	79,83	379,19	
12.5.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	4,75	7,32	34,77	
12.6	<b>PINTURA</b>						30.419,70	
12.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	15,52	11,02	171,03	
12.6.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	2.111,04	11,82	24.952,49	
12.6.3	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	100,44	6,85	688,01	
12.6.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	26,22	35,12	920,85	
12.6.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	165,89	19,28	3.198,38	
12.6.6	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	488,96	488,96	
12.7	<b>SERVICOS DIVERSOS</b>						595,98	
12.7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	551,83	1,08	595,98	
13	<b>SERVIÇOS DE REFORMA NA EEF - FRANCISCO CASTELO DE CASTRO-DISTRITO NOVA BETÂNIA- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE</b>						25.813,05	
13.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						265,28	
13.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	14,41	8,20	118,16	
13.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	3,59	40,98	147,12	
13.2	<b>COBERTURA</b>						282,49	
13.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	6,87	41,12	282,49	
13.3	<b>REVESTIMENTO</b>						788,64	
13.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	14,41	28,49	410,54	
13.3.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,59	95,34	342,27	
13.3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,59	9,98	35,88	
13.4	<b>PINTURA</b>						23.844,66	
13.4.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.441,03	11,82	17.032,97	
13.4.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	169,22	19,28	3.262,58	
13.4.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	34,64	35,12	1.216,56	
13.4.4	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	488,96	488,96	
13.4.5	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	264,76	6,85	1.813,61	
13.5	<b>DIVERSOS</b>						661,98	
13.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	612,94	1,08	661,98	
14	<b>SERVIÇOS DE REFORMA NA EEI MARCELINO PRIMO CORREIA-DISTRITO CARIUTABA- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE</b>						28.444,33	
14.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						4.821,88	
14.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	63,34	8,20	519,39	
14.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	104,99	40,98	4.302,49	
14.2	<b>REVESTIMENTO</b>						12.862,14	
14.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	63,34	28,49	1.804,56	
14.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	104,99	95,34	10.009,75	
14.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	104,99	9,98	1.047,80	
14.3	<b>COBERTA</b>						1.081,87	
14.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	26,31	41,12	1.081,87	
14.4	<b>PISOS</b>						608,30	
14.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	6,96	79,83	557,21	
14.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	6,96	7,32	51,09	
14.5	<b>PINTURA</b>						18.189,57	
14.5.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.142,83	11,82	13.508,25	
14.5.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	101,36	19,28	1.954,22	
14.5.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	63,70	35,12	2.237,14	

*Margarita de Oliveira*  
Eng. Civil  
Reg. CREA-CE 160191744-9  
CPF: 210.144.888-00

*[Handwritten signature]*

JMC CONCEITO CONSTRUÇÃO  
JHESSÉ ALVES DE MORAIS  
Socio Administrador  
CPF: 139.906.008-26

*[Handwritten mark]*

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

4021

OBRA:		SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	DATA : 15/09/2021		BDI : 28,82%		
DESCRIÇÃO:		SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:		SEDE, DISTRITOS E SÍTOS DO MUNICÍPIO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
14.5.4	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	488,96	488,96
14.6	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>						881,60
14.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	816,30	1,08	881,60
15	<b>SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF PEDRO FERNANDES DE ALCANTARA-DISTRITO CARIUTABA- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE</b>						36.228,94
15.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						751,09
15.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	21,63	8,20	177,37
15.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	14,00	40,96	573,72
15.2	<b>REVESTIMENTO</b>						1.837,95
15.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	21,63	28,49	616,24
15.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	11,60	95,34	1.105,94
15.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	11,60	9,98	115,77
15.3	<b>COBERTA</b>						504,95
15.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	12,28	41,12	504,95
15.4	<b>PISOS</b>						697,20
15.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	8,00	79,83	638,64
15.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	8,00	7,32	58,56
15.5	<b>PINTURA</b>						33.556,05
15.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	21,63	11,02	238,36
15.5.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.462,66	11,82	17.291,01
15.5.3	C3550	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.104,00	6,85	7.562,40
15.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	143,70	19,28	2.770,54
15.5.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	148,20	35,12	5.204,78
15.5.6	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	488,96	488,96
15.6	<b>DIVERSOS</b>						881,60
15.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	816,30	1,08	881,60
16	<b>SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEIF -ANTÃO PEREIRA E SILVA, VILA UMARI, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE</b>						43.119,51
16.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						648,57
16.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	32,13	8,20	263,47
16.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	7,65	40,96	313,50
16.1.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	3,36	21,31	71,60
16.2	<b>REVESTIMENTO</b>						1.721,08
16.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	32,13	28,49	915,28
16.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	7,65	95,34	728,35
16.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	7,65	9,98	76,35
16.3	<b>COBERTA</b>						490,56
16.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	11,93	41,12	490,56
16.4	<b>PISOS</b>						845,95
16.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	3,36	79,83	268,23
16.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,36	7,32	24,60
16.4.3	C1926	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.20X1.20)m ESP.= 7cm	SEINFRA	M2	8,22	67,29	553,12
16.5	<b>PINTURA</b>						38.563,14
16.5.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	276,00	19,28	5.321,28
16.5.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	32,13	11,02	354,07
16.5.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.806,56	11,82	18.959,54
16.5.4	C3550	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.213,12	6,85	8.309,87
16.5.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	145,20	35,12	5.099,46
16.5.6	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	488,96	488,96
16.6	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>						850,21
16.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	787,23	1,08	850,21
17	<b>SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COSMO ALVES PEREIRA-DISTRITO QUINCUNCA - FARIAS BRITO - CEARÁ</b>						30.430,56
17.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						153,42
17.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	18,71	8,20	153,42
17.2	<b>REVESTIMENTO</b>						533,05
17.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	18,71	28,49	533,05
17.3	<b>COBERTA</b>						224,10
17.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	5,45	41,12	224,10

*Marcos Vinícius Oliveira*  
Eng. Civil  
Reg. CREA-CE 160191744-9

*Marcos Vinícius Oliveira*  
Sócio Administrador  
CNPJ: 09.000.000/0000-00

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

4022

OBRA:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.		DATA : 15/09/2021		BDI : 28,82%		
	DESCRICOÃO:	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	FONTE	VERSAO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO		SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
<b>17.4</b>	<b>PINTURA</b>						<b>28.931,67</b>
17.4.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	100,50	19,28	1.937,64
17.4.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	13,56	35,12	476,23
17.4.3	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	680,80	6,85	4.663,48
17.4.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 08/2014	SINAPI	M2	1.807,56	11,82	21.365,36
17.4.5	FB 001	ABERTURA DE LETREIRO	PRÓPRIA	UN	1,00	488,96	488,96
<b>17.5</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>						<b>589,32</b>
17.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	544,74	1,08	589,32
<b>18</b>	<b>SERVIÇOS DE REFORMA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL(CEI) - MACARIO MOREIRA-DISTRITO DE QUINCUNCA- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE</b>						<b>47.271,40</b>
<b>18.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>206,19</b>
18.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	14,65	8,20	120,13
18.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	2,10	40,98	86,06
<b>18.2</b>	<b>REVESTIMENTO</b>						<b>15.590,71</b>
18.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	14,65	28,49	417,38
18.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	147,50	95,34	14.062,65
18.2.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	147,50	7,53	1.110,88
<b>18.3</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>						<b>2.549,47</b>
18.3.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	28,40	27,03	767,65
18.3.2	C1473	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BI-COMPONENTE	SEINFRA	M2	66,76	26,69	1.781,82
<b>18.4</b>	<b>COBERTURA</b>						<b>481,93</b>
18.4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	11,72	41,12	481,93
<b>18.5</b>	<b>PISOS</b>						<b>510,70</b>
18.5.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	5,86	79,83	467,80
18.5.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	5,86	7,32	42,90
<b>18.6</b>	<b>PINTURA</b>						<b>24.259,04</b>
18.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	14,65	11,02	161,44
18.6.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 08/2014	SINAPI	M2	1.284,02	11,82	15.177,82
18.6.3	C3550	MUTIRÃO MISTO - PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	324,43	6,85	2.222,35
18.6.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	262,22	35,12	9.209,17
18.6.5	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	488,96	488,96
<b>18.7</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>						<b>673,36</b>
18.7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	623,48	1,08	673,36
<b>19</b>	<b>SERVIÇOS DE REFORMA DA EEF DUQUE DE CAXIAS -VILA LAGOA SECA, DISTRITO QUINCUNCA, MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CEARÁ</b>						<b>20.854,27</b>
<b>19.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>71,75</b>
19.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	8,75	8,20	71,75
<b>19.2</b>	<b>COBERTA</b>						<b>593,77</b>
19.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	14,44	41,12	593,77
<b>19.3</b>	<b>REVESTIMENTO</b>						<b>249,29</b>
19.3.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	8,75	28,49	249,29
<b>19.4</b>	<b>PINTURA</b>						<b>19.627,49</b>
19.4.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 08/2014	SINAPI	M2	1.348,69	11,82	15.941,62
19.4.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	98,80	19,28	1.862,45
19.4.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	38,00	35,12	1.334,56
19.4.4	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00	488,96	488,96
<b>19.5</b>	<b>DIVERSOS</b>						<b>311,97</b>
19.5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	288,86	1,08	311,97
<b>20</b>	<b>SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE</b>						<b>42.293,74</b>
<b>20.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>552,67</b>
20.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	16,07	8,20	131,77
20.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	7,65	40,98	313,50
20.1.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	5,04	21,31	107,40
<b>20.2</b>	<b>REVESTIMENTO</b>						<b>1.263,53</b>
20.2.1	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	16,07	28,49	457,83
20.2.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	7,65	95,34	729,35
20.2.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	7,65	9,98	76,35
<b>20.3</b>	<b>COBERTA</b>						<b>490,56</b>
20.3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	11,93	41,12	490,56

Mand. Vital de Oliveira  
Eng. Civil  
Reg. CREA-CE 160191744-9

JMCCOMMENTO CONSTRUÇÃO  
Lucressse Alves de Moraes  
Socio Administrador

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBRA:		SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.			DATA : 15/09/2021		BDI : 28,82%		
DESCRIÇÃO:		SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.			PONTE		VERSÃO		REF.
LOCAL:		SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO			SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
20.4	PISOS								660,81
20.4.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	5,04		79,83		402,34
20.4.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	5,04		7,32		35,89
20.4.3	C1926	PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1,20X1,20)m ESP.= 7cm	SEINFRA	M2	3,29		67,29		221,38
20.5	PINTURA								38.386,16
20.5.1	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	276,00		19,28		5.321,28
20.5.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	16,07		11,02		177,09
20.5.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.606,56		11,82		18.989,54
20.5.4	C3550	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	1.213,12		6,85		8.309,87
20.5.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	145,20		35,12		5.099,42
20.5.6	FB 001	LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL	PRÓPRIA	UN	1,00		488,96		488,96
20.6	SERVIÇOS DIVERSOS								850,21
20.6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	787,23		1,08		850,21
								VALOR BDI TOTAL:	189.885,97
								VALOR ORÇAMENTO:	658.868,74
								VALOR TOTAL:	848.754,71

Oitocentos e Quarenta e Oito Mil Setecentos e Cinquenta e Quatro reais e Setenta e Um centavos

*JMC CONCEITO CONSTRUÇÃO*  
*Jucresse Alves de Moraes*  
 Sócio Administrador  
 CPF: 139.906.008-26

*Mandel Vital de Oliveira*  
 Eng. Civil  
 Reg. CREA-CE 160191744-9  
 CPF: 219.141.504-06

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	<b>DATA :</b> 15/09/2021	<b>BDI :</b> 28,82%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	Total parcela
1	SERVIÇOS DE REFORMA NA E.E.F. - MARIA CARMOSINA PINEIRO RODRIGUES-TRAVESSA ENOCH RODRIGUES CENTRO/FARIAS BRITO/CE.	23.978,44			30,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%	100,00% 23.978,44
2	SERVIÇOS DE REFORMA NA E.E.I. - JOANA ALVES BEZERRA - RUA ARACY FREITAS FRANCELINO. SEDE DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO -CEARÁ	45.288,79	50,00%	50,00%						100,00% 45.288,79
3	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE ENS. FUNDAMENTAL PAES DE ANDRADE - RUA ANTONIO LIBERALINO DE MENEZES CENTRO • FARIAS BRITO/CE	16.584,70			100,00%					100,00% 16.584,70
4	SERVIÇOS DE REFORMA NA E.E.F. SANTA BARARA - RUA SÃO VICENTE DE PAULA/FARIAS BRITO/CE	24.685,01			100,00%					100,00% 24.685,01
5	SERVIÇOS DE REFORMA NA CEI RAIMUNDO DE SOUSA LACERDA (PADRÃO FNDE) - CONJUNTO RAIMUNDO ALMEIDA -BAIRRO NOVA ESPERANÇA-FARIAS BRITO/CE	44.224,42	100,00%							100,00% 44.224,42
6	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA INFANTIL MARIA GRACILDES RIBEIRO - VILA LAMAJÚ - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	37.220,95	30,00%	40,00%	30,00%					100,00% 37.220,95
7	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF ISAAC DE ALCANTARA COSTA- VILA CARÁS - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	41.169,42			30,00%	30,00%	30,00%	10,00%		100,00% 41.169,42
8	SERVIÇOS DE REFORMA NA E.E.I.E.F. - MIANÇAS PEREIRA DE SOUSA - SÍTIO CIPÓ NO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	13.089,09		100,00%						100,00% 13.089,09
9	SERVIÇOS DE REFORMA NA E.E.I. - CICERO RODRIGUES DE ARAÚJO - VILA LAMBEDOURO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE	8.391,24	100,00%							100,00% 8.391,24
10	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF EVALDO GONÇALVES DE PINHO - VILA MONTE PIO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	36.969,06			20,00%	50,00%	20,00%		10,00%	100,00% 36.969,06
11	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA - SÍTIO SOUSA - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	42.021,54			25,00%	45,00%	20,00%	10,00%		100,00% 42.021,54
12	SERVIÇOS DE REFORMA CEI 1º DE MAIO-DISTRITO DE NOVA BETÂNIA- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	38.880,38	10,00%	30,00%						100,00% 38.880,38
	SERVIÇOS DE REFORMA NA EEF • FRANCISCO CASTELO									100,00%

**JMC CONCEITO CONSTRUÇÃO**  
 Jurese Alves de Moraes  
 Sócio Administrador  
 CPF: 139.906.008-26


**Manoel Vital de Oliveira**  
 Eng. Civil  
 Reg. CREA-CE 160191744-9


4024

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	<b>OBRA:</b>		SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	<b>DATA :</b> 15/09/2021		<b>BDI :</b> 28,82%			
	<b>DESCRIÇÃO:</b>		SERVIÇOS DE REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO/CE.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>	
	<b>LOCAL:</b>		SEDE, DISTRITOS E SÍTIOS DO MUNICÍPIO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
	<b>CLIENTE:</b>		PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021	
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%		

LÍNEA	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
13	DE CASTRO-DISTRITO NOVA BETÂNIA- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	25.813,05		25.813,05					25.813,05
14	SERVIÇOS DE REFORMA NA EEI MARCELINO PRIMO CORREIA-DISTRITO CARIUTABA- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	38.444,33			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00%
					7.688,87	11.533,30	11.533,30	7.688,86	38.444,33
15	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF PEDRO FERNANDES DE ALCANTARA-DISTRITO CARIUTABA- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	38.228,84			10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	100,00%
					3.822,88	7.645,77	11.468,65	15.291,54	38.228,84
16	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEIEF -ANTÃO PEREIRA E SILVA, VILA UMARÍ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	43.119,51			10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%
					4.311,95	12.935,85	12.935,85	12.935,86	43.119,51
17	SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COSMO ALVES PEREIRA-DISTRITO QUINCUNCA - FARIAS BRITO - CEARÁ	30.430,56			10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%
					3.043,06	9.129,17	9.129,17	9.129,16	30.430,56
18	SERVIÇOS DE REFORMA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) - MACARIO MOREIRA-DISTRITO DE QUINCUNCA- ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	47.271,40			10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%
					4.727,14	14.181,42	14.181,42	14.181,42	47.271,40
19	SERVIÇOS DE REFORMA DA EEF DUQUE DE CAXIAS -VILA LAGOA SECA, DISTRITO QUINCUNCA, MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO - CEARÁ	20.854,27		100,00%					100,00%
				20.854,27					20.854,27
20	SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE 06 SALAS (PADRÃO FNDE) EEF JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FARIAS BRITO-CE	42.203,74					30,00%	70,00%	100,00%
							12.661,12	29.542,62	42.203,74
21	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	189.885,97	17,25%	16,54%	13,64%	12,22%	13,41%	12,54%	14,40%
			32.755,33	31.407,14	25.900,45	23.204,07	25.463,71	23.811,70	27.343,57
			146.397,95	140.360,43	115.780,00	103.736,55	113.833,86	106.438,13	122.207,79
		848.754,71	146.397,95	286.758,38	402.538,38	506.274,93	620.108,79	726.546,92	848.754,71

  
**JMC CONCEITO CONSTRUÇÃO**  
 Juízesse Alves de Moraes  
 Sócio Administrador  
 CPF: 139.906.008-26

  
**Manoel Vital de Oliveira**  
 Eng. Civil  
 Reg. CREA-CE 160191744-9  
 CPF: 219.141.504-06